

Analisis de presupuesto de reforma

Informe orientativo · Ref. analisis: BR-DEMO-2026-001

Fecha	Documento analizado	Partidas	Importe (s/IVA)	Confianza extraccion	Categoria
21 de mayo de 2026	ECO-2026-0738-EcoReforma.pdf	9	26.030 EUR	94%	Reforma media-alta

Semaforo de partidas

Descripcion	P. Unit.	Total EUR	Estado
Ventana corredera RPT doble bajo emisivo 6/12/6	648,75	5190,00	EN RANGO
Balconera corredera RPT doble bajo emisivo 6/12/6	895,00	1790,00	EN RANGO
Panel solar monocristalino 400 Wp clase A	310,00	1860,00	REVISAR
Inversor hibrido 5 kW monofasico + gestor carga	2140,00	2140,00	REVISAR
Instalacion electrica + tramitacion distribuidora	4400,00	4400,00	REVISAR ALTO
Unidad exterior BdC 14 kW R-32, COP 4.1	3500,00	3500,00	EN RANGO
Unidad interior cassette + plenum distribucion	1850,00	1850,00	EN RANGO
Red conductos Climaver + boca regulable (6 est.)	720,00	4320,00	REVISAR ALTO
Instalacion electrica dedicada cuadro-exterior	980,00	980,00	EN RANGO

Posibles omisiones detectadas

- Desmontaje y retirada de ventanas existentes (coste estimado: 400-700 EUR, no incluido)
- Certificado de instalador electrico REBT para la instalacion fotovoltaica
- Tramite de legalizacion del frigorista habilitado (obligatorio en instalacion de climatizacion)
- Pintura y acabados tras apertura de rozas y colocacion de conductos en techos

Observaciones por partida

Panel solar monocristalino 400 Wp:

Precio de 310 EUR/ud sin marca ni garantía de producción. Rango mercado 2026: 280-380 EUR/ud clase A. Solicitar ficha técnica y garantía mínima 10 años de producto y 25 años de producción.

Inversor híbrido 5 kW monofásico:

Precio (2.140 EUR) en la banda alta para monofásico con gestor de carga. Rango habitual: 1.600-2.200 EUR. Verificar inclusión de garantía extendida y compatibilidad con batería de litio futura.

Instalación fotovoltaica + tramitación Endesa:

Importe global de 4.400 EUR sin desglose de partidas. La tramitación con distribuidora en Baleares oscila entre 300-800 EUR. Solicitar desglose: cableado DC/AC, obra civil, tramitación y puesta en marcha.

Red de conductos (720 EUR/estancia):

Precio elevado respecto al rango orientativo de 500-633 EUR/estancia para 6 estancias. Confirmar si el precio unitario incluye conducto, aislamiento térmico y acústico, boca regulable e instalación.

Preguntas sugeridas al instalador

1. Los paneles incluyen garantía de producto (min. 10 años) y de producción (min. 25 años)? ¿Qué marca o serie?
2. El inversor híbrido es compatible con batería de litio si decido añadirla posteriormente?
3. El precio de instalación fotovoltaica incluye la gestión del certificado REBT y la tramitación completa con Endesa hasta la autorización de vertido a red?
4. El precio unitario de la red de conductos (720 EUR/estancia) incluye aislamiento térmico y acústico de conductos y rejillas de impulsión regulables?
5. Se incluye el desmontaje y retirada de las ventanas antiguas, o tiene un coste adicional?
6. ¿Cuál es el plazo y la garantía de mano de obra para cada capítulo?

Contexto de precios de referencia

Ventanas RPT doble bajo emisivo — Baleares 2025-2026

Rango orientativo: 550-800 EUR/ud para ventana corredera mediana. Precio ofertado (648,75 EUR) se sitúa en la franja media del mercado. Precio coherente.

Fuente: Comparativa instaladores Baleares, ANFAPA 2025

Instalación fotovoltaica residencial 2-3 kWp llave en mano — Baleares 2025-2026

Instalación completa 2-3 kWp (paneles + inversor + instalación + tramitación): 6.000-9.000 EUR. El Cap 2 (8.400 EUR para 2,4 kWp instalados) se sitúa en banda media-alta. Solicitar desglose.

Fuente: IDAE Observatorio Fotovoltaico, datos Baleares 2025

Climatización por conductos vivienda unifamiliar 150-200 m2 — Baleares 2025

Rango orientativo instalación completa: 8.000-13.000 EUR. El Cap 3 (10.650 EUR, 185 m2, 6 estancias) es coherente con el mercado. El coste unitario de la red de conductos merece verificación.

Fuente: Elaboración propia a partir de tarifas de instaladores certificados Baleares 2025

Anexo I — Documento analizado

A continuación de este informe se adjunta el documento original analizado: Presupuesto Ref. ECO-2026-0738 de EcoReforma Energía SL, fecha 5 de mayo de 2026, importe base 26.030 EUR (s/IVA).

ANEXO I

Documento analizado

Presupuesto Ref. ECO-2026-0738

EcoReforma Energía SL · 5 de mayo de 2026

Importe base: 26.030,00 EUR (sin IVA) · Total con IVA: 31.496,30 EUR

Documento demo ficticio adjuntado al analisis Budget Review de Ancloa EnergyScan.
No tiene validez contractual ni legal.

EcoReforma Energia SL

Especialistas en rehabilitacion energetica, energias renovables y climatizacion eficiente

C/ Jaume I 18, 07002 Palma, Illes Balears · NIF: B57284613 · Tel: +34 971 456 789 · info@ecoreforma.es

PRESUPUESTO DE OBRAS Y SUMINISTRO

Ref: ECO-2026-0738 · Fecha: 5 de mayo de 2026 · Validez: 30 dias naturales

DATOS DEL CLIENTE Y OBRA

Cliente:	Propietario Demo
Direccion obra:	Calle Flors 7, 07141 Marratxi (Illes Balears)
Inmueble:	Vivienda unifamiliar aislada, 185 m2 construidos, ano 1998
Referencia:	Presupuesto integral de rehabilitacion energetica

CAPITULO 1 — CARPINTERIA DE ALUMINIO RPT (VENTANAS)

Descripcion	Cant.	Ud.	P. Unit. EUR	Total EUR
Ventana corredera RPT doble bajo emisivo 6/12/6, perfil Cor-Vision HD, inc. premarco	8	ud	648,75	5190,00
Balconera corredera RPT doble bajo emisivo 6/12/6, perfil Cor-Vision HD, inc. premarco	2	ud	895,00	1790,00
Total Cap. 1:				6980,00 EUR

CAPITULO 2 — INSTALACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO

Descripcion	Cant.	Ud.	P. Unit. EUR	Total EUR
Panel solar monocristalino 400 Wp clase A, inc. estructura coplanar galvanizada	6	ud	310,00	1860,00
Inversor hibrido 5 kW monofasico con gestor de carga integrado	1	ud	2140,00	2140,00
Instalacion electrica, cableado DC/AC, conexion red y tramitacion distribuidora Endesa	1	pa	4400,00	4400,00
Total Cap. 2:				8400,00 EUR

CAPITULO 3 — CLIMATIZACION POR CONDUCTOS BOMBA DE CALOR

Descripcion	Cant.	Ud.	P. Unit. EUR	Total EUR
Unidad exterior bomba de calor 14 kW R-32, COP 4.1, SCOP 4.6, nivel acustico 52 dBA	1	ud	3500,00	3500,00
Unidad interior cassette horizontal 14 kW + plenum de distribucion	1	ud	1850,00	1850,00
Red de conductos ISOVER Climaver A2 + boca regulable por estancia (6 estancias)	6	est.	720,00	4320,00
Instalacion electrica dedicada desde cuadro hasta unidad exterior	1	pa	980,00	980,00
Total Cap. 3:				10.650,00 EUR

EcoReforma Energia SL

Ref: ECO-2026-0738 · Fecha: 5 de mayo de 2026 · Pagina 2 de 2

RESUMEN DE CAPITULOS

Cap. 1 — Carpinteria de aluminio RPT	6.980,00
Cap. 2 — Instalacion fotovoltaica de autoconsumo	8.400,00
Cap. 3 — Climatizacion por conductos	10.650,00
BASE IMPONIBLE	26.030,00
IVA 21%	5.466,30
TOTAL PRESUPUESTO (con IVA)	31.496,30

CONDICIONES DE PAGO

20% a la firma del contrato	6.299,26 EUR
40% al inicio de obra / primera entrega de materiales	12.598,52 EUR
30% a la certificacion de obra y revision final	9.448,89 EUR
10% saldo a la entrega definitiva de la instalacion	3.149,63 EUR

VALIDEZ: La presente oferta tiene validez de 30 dias naturales desde su fecha de emision. Transcurrido dicho plazo sin aceptacion expresa, EcoReforma Energia SL se reserva el derecho a revisar precios y condiciones.

Este presupuesto no implica contrato ni compromiso alguno hasta su aceptacion expresa y firma por ambas partes. Los precios indicados no incluyen IVA salvo indicacion contraria. Los trabajos estan sujetos a la normativa vigente aplicable: CTE, REBT, RITE y legislacion sectorial de instalaciones fotovoltaicas. EcoReforma Energia SL — Inscrita en el Registro Mercantil de Baleares, Tomo 3284, Folio 12. Documento elaborado exclusivamente para demostracion comercial Anclora EnergyScan.

Por EcoReforma Energia SL

Conformidad del cliente

Firma y sello:

Firma: